

		DZRZWI																											
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13			
SCHEMAT																													
WYMIAR W ŚWIEŹLE MURU	S	110		100		110		110		84		90		90		112		81		115		150		160		100			
	H	210		210		294		220		203		210		210		208		200		200		180		200		220			
OTWIERALNOŚĆ		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		
BUDYNEK POT		0	3	1	2	0	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ZAMEK- PARTER		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
ZAMEK- 1 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
ZAMEK- 2 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
ILOŚĆ ŁĄCZNIE		3		3		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			
OPIS / UWAGI:		DRZWI ALUMINIOWE W ZESTAWIE SZYB MATOWYCH Z ANTABĄ		DRZWI Z HPL		DRZWI W ZESTAWIE SZKLANYM		DRZWI W ZESTAWIE SZKLANYM		WYMIANA DRZWI WARTOWNI ISTNIEJĄCYCH NA NOWE, DEBOWE PARTER		WC WARTOWNI PARTER		KRATKA NAWIEWNA SANITARIAT WARTOWNI PARTER		WYMIANA DRZWI DREWNIANYCH DO LOCHU PARTER		WYMIANA DRZWI W LOCHU NA DREWNIANO- METALOWE RZUT PIWNIC		WYMIANA DRZWI DO PRZESTRZENI POD SCHODAMI RZUT PIWNIC		WYMIANA DRZWI DO SALI BISKUPIEJ IIPIĘTRO		WYMIANA DRZWI NA KLATCE SCHODOWEJ (1P)		WYMIANA DRZWI DO LATRYNY (1P)			

UWAGA!  
PRZED WYKONANIEM FAKTYCZNE WYMIARY NALEŻY  
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

MKarchitektoniczna  
pracownia projektowa  
31–939 Kraków, os.Kolorowe 12/19

Inwestor:  
MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK  
ETNOGRAFICZNY W WYGIELZOWIE  
I ZAMEK LIPOWIEC

Projekt:  
REMONT I PRZEBUDOWA ZAMKU LIPOWIEC  
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW  
GOSPODARCZYCH PODZAMCZA NA PUNKT  
OBSŁUGI TURYSTÓW Z INFRASTRUKTURĄ  
WEWNĘTRZNA

Adres:  
32-551, Babice, ul. Podzamcze 1

Temat rys.:  
ZESTAWIENIE  
DRZWI

Faza/branża:  
PW / ARCHITEKTURA

Projektant:  
mgr inż. arch. Maciej Kozub RP Upr.443/94

Sprawdzający:  
mgr inż. arch. Marian Mikołajski RP Upr.235/94

Współpraca:  
mgr inż. arch. Agnieszka Praska  
mgr inż. arch. Sabina Chodyna

RYS.501

Skala:  
1:50

Data:  
IV.2016