Legenda:

SSWiN - system sygnalizacji włamania i napadu SATEL INTEGRA 64 Plus

- przycisk napadowy PNK-1 (Satel)
- czujka ruchu PIR AQUA Pet (Satel)
- czujka magnetyczna - kontaktron wpuszczany S-3 (Satel)
- czujka magnetyczna - kontaktron bramowy B4-S (Satel)
- uniwersalna czujka dymu i ciepła TSD-1(Satel)
- zewnętrzna dualna czujka ruchu PIR +MW OPAL (Satel)

M-1; M-2 - manipulator / klawiatura INT-KLCD (Satel) zabudować w obudowach M-LCD

SOA-1 - sygnalizator optyczno akustyczny SPL-2010R (opcja - do decyzji Inwestora)

- kamera IP, "pocisk" w obudowie, typ wg specyfikacji
- kamera IP, kopułkowa, typ wg specyfikacji

Specyfikacja kamer:
K-1; K-2; K-8 - kamera NVIP-3DN 3012H/IR-1P - 3MPx
K-3; K-4 - kamera NVIP-3DN 3053H/IR-1P - 3MPx
K-5; K-6; K-7; K-9; K-10 - kamera NVIP-2DN 3020H/IR-1P - 2MPx

CCTV-1 - szafa 10U, 600x600, wyposażenie wg schematu blokowego
CCTV-2 - szafa 6U, 600x600, wyposażenie wg schematu blokowego
LCD 1, 2 - monitory LCD 24" (systemu CCTV)

- trasa kabla światłowodowego, magistral instalacji alarmowych

Uwaga:

- kamery montować na wysokości 2,8 -3,8 m od podłoża
- urządzenia SSWiN zabudować w obudowach metalowych lub z plastikowych
- kable pomiędzy zamkiem a punktu obsługi turysty prowadzić w rurze osłonowej HDPE32/2.9 zakopanej w ziemi

MK architektoniczna pracownia projektowa
31-939 Kraków, os.Kolorowe 12/19

Inwestor:	MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY w WYGIEŁZOWIE i ZAMEK LIPOWIEC	PW/IA-200
Projekt:	REMONT I PRZEBUDOWA ZAMKU LIPOWIEC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PODZAMCZA NA PUNKT OBSŁUGI TURYSTÓW Z INFRASTRUKTURĄ WEWNĘTRZNĄ	
Adres:	32-551, Babice, ul. Podzamcze 1	
Temat rys.:	PLAN INSTALACJI ALARMOWEJ PUNKT OBSŁUGI TURYSTÓW - PARTER	Skala: 1:100
Faza/branża:	PW / INSTALACJE ALARMOWE	Data: IV.2016
Projektant:	mgr inż. Leszek Lasek BPP Upr 121/84	
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Wieczorek MAP/0176/PWOE/07	

© Prawa autorskie zastrzeżone