

OKŁADZINA GRESOWO-KWARCYTOWA 3cm
ISTNIEJĄCY MUR KAMIENNY 50cm
WEŁNA MINERALNA/RUSZT DREWNIANY 7x15cm 15cm
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
ŁATY 5x3cm co 60cm 3cm
KONTRŁATY 5x5cm co 100cm 5cm
DESKI MODRZEWIOWE 2cm

ŚLUSARKA ALUMINIOWA
ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

OKŁADZINA GRESOWO-KWARCYTOWA 3cm
ŚCIANKA SILIKATOWA 10cm
WEŁNA MINERALNA/RUSZT DREWNIANY 10x5cm 10cm
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
ŁATY 5x3cm co 60cm 3cm
KONTRŁATY 5x5cm co 100cm 5cm
DESKI MODRZEWIOWE 2cm

UWAGA!
PRZED WYKONANIEM FAKTYCZNE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

MK

architektoniczna
pracownia projektowa
31-939 Kraków, os.Kolorowe 12/19

Inwestor:	MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY w WYGIĘLZOWIE i ZAMEK LIPOWIEC	RYS.407.8
Projekt:	REMONT I PRZEBUDOWA ZAMKU LIPOWIEC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PODZAMCZA NA PUNKT OBSŁUGI TURYSTÓW Z INFRASTRUKTURĄ WEWNĘTRZNĄ	
Adres:	32-551, Babice, ul. Podzamcze 1	
Temat rys.:	DETAL ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POT	
Faza/branża:	PW / ARCHITEKTURA	Skala: 1:10
Projektant:	mgr inż. arch. Maciej Kozub RP Upr.443/94	Data: IV.2016
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marian Mikołajski RP Upr.235/94	
Współpraca:	mgr inż. arch. Agnieszka Praska mgr inż. arch. Sabina Chodyna	