



BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
NA MACIE
PŁYTA OSB 2,5cm
KONTRŁATY 5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA/LEGARY 10cm
WEŁNA MINERALNA/LEGARY 20cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
DESKI 2cm

UWAGA! PRZED WYKONANIEM FAKTYCZNE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE		
architektoniczna pracownia projektowa 31-939 Kraków, os.Kolorowe 12/19		
Inwestor:	MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY w WYGIEŁZOWIE i ZAMEK LIPOWIEC	RYS.407
Projekt:	REMONT I PRZEBUDOWA ZAMKU LIPOWIEC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PODZAMCZA NA PUNKT OBSŁUGI TURYSTÓW Z INFRASTRUKTURĄ WEWNĘTRZNĄ	
Adres:	32-551, Babice, ul. Podzamcze 1	
Temat rys.:	DETAL ZADASZENIE POT	
Faza/branża:	PW / ARCHITEKTURA	Skala: 1:10
Projektant:	mgr inż. arch. Maciej Kozub RP Upr.443/94	Data: IV.2016
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marian Mikołajski RP Upr.235/94	
Współpraca:	mgr inż. arch. Agnieszka Praska mgr inż. arch. Sabina Chodyna	