



ZESTAWIENIE TARCICY

Zestawienie drewna konstrukcji zadaszenia nad kaplicą - POZ.1.								
Nr	Nazwa i wymiar przekroju	Ilość	Dług. [m]	Długość łączna	Objętość elementu	Objętość całkowita	Materiał	Uwagi
1	Belki 16x40	4	6,70	26,8	0,43	1,72	GL24	Klejone
2	Belki 16x40	4	6,55	26,2	0,42	1,68	GL24	Klejone
3	Belki przyśc 16x40	1	7,35	7,35	0,47	0,47	GL24	Klejone
4	Belki przyśc 16x40	1	7,25	7,25	0,47	0,47	GL24	Klejone
Suma					Ciężar [kg]	4,34		

architektoniczna
MK pracownia projektowa
31-939 Kraków, os.Kolorowe 12/19

Inwestor:	MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY w WYGIĘLZOWIE i ZAMEK LIPOWIEC	K-12W.
Projekt:	REMONT I PRZEBUDOWA ZAMKU LIPOWIEC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PODZAMCZA NA PUNKT OBSŁUGI TURYSTÓW Z INFRASTRUKTURĄ WEWNĘTRZNĄ	
Adres:	32-551, Babice, ul. Podzamcze 1	
Temat rys.:	PRZESZKLONE ZADASZENIE NAD KAPLICĄ	
Faza/branża:	PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA	
Projektant:	inż JERZY BORKOWSKI upr.nr G.P.IV.63/108/75	Skala: 1:50
Opracował:	inż JERZY BORKOWSKI upr.nr G.P.IV.63/108/75	Data: IV.2016
Współpraca:		