



UWAGA:
Istniejącą część zawalonego sklepienia nad pomieszczeniem skarbcza, zabezpieczyć przez uzupełnienie brakującej części sklepienia. Wykorzystując istniejące wązki podstawy sklepienia w narożnikach oraz wązki przebiegu sklepienia krzyżowego widoczne na ścianach bocznych i ścianie zewnętrznej wykonać drewniane krążyny i pełne stęplowanie. Uzupełnienie należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej na grubość 1 cegły, z cegły współczesnej kl.15 na zaprawie wapienno - piaskowej z dodatkiem trasu, zachowując układ cegieł sklepienia krzyżowego analogiczny do części istniejącej. Uzupełnienie należy wykonać ze współczesnej cegły w taki sposób, by wyraźnie zostały oddzielone; część stara, istniejąca od części zabezpieczającej, aktualnie wykonywanej. Pachy sklepienia zasypać materiałem sypkim gruzem lub keramzytem, a ubitą i wyrównaną powierzchnię pokryć posadzką kamienną lub ceglana wg wskazań konserwatora.

| | | |
|---|---|---------------|
| architektoniczna pracownia projektowa MK 31-939 Kraków, os.Kolorowe 12/19 | | |
| Inwestor: | MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY w WYGIĘLZOWIE i ZAMEK LIPOWIEC | K-13W. |
| Projekt: | REMONT I PRZEBUDOWA ZAMKU LIPOWIEC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PODZAMCZA NA PUNKT OBSŁUGI TURYSTÓW Z INFRASTRUKTURĄ WEWNĘTRZNĄ | |
| Adres: | 32-551, Babice, ul. Podzamcze 1 | |
| Temat rys.: | UZUPEŁNIENIE SKLEPIENIA W SKARBCU | Skala: 1:50 |
| Faza/branża: | PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA | Data: IV.2016 |
| Projektant: | inż JERZY BORKOWSKI upr.nr G.P.IV.63/108/75 | |
| Opracował: | inż JERZY BORKOWSKI upr.nr G.P.IV.63/108/75 | |
| Współpraca: | | |