



POZ.10. ZADASZENIE NAD PUNKTEM
OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ ZAMKU. 1:50

ZESTAWIENIE TARCICY

Zestawienie drewna konstrukcji zadaszenia P.O.T. - POZ10.								
Nr	Nazwa i wymiar przekroju	Ilość	Dług. [m]	Długość łączna	Objętość elementu	Objętość całkowita	Materiał	Uwagi
1	Krokiewki- 7x15	27	7,95	214,65	0,08	2,27	C24	Lite
2	Płatewki- 10x20	10	6,50	65	0,13	1,30	C24	Lite
3	Płatewki- 10x20	36	6,20	223,2	0,13	4,68	C24	Lite
4	Dźwigary- 20x50	9	7,85	70,65	0,79	7,07	GL24	Klejone
5	Dźwigary- 20x50	1	8,70	8,7	0,87	0,87	GL24	Klejone
Suma					Ciężar [kg]	16,18		

DREWNO LITE KLASY C24.
DREWNO KLEJONE KLASY GL24.

- UWAGA:
- 1.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
 - 2.DETALE ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
 - 3.WSZYSTKIE POŁĄCZENIA WYKONAC JAKO TYPOWE POŁĄCZENIA CIESIELSKIE

architektoniczna
pracownia projektowa
31-939 Kraków, os.Kolorowe 12/19

Investor:	MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY w WYGIELZOWIE i ZAMEK LIPOWIEC	K-7W.
Projekt:	REMONT I PRZEBUDOWA ZAMKU LIPOWIEC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PODZAMCZA NA PUNKT OBSŁUGI TURYSTÓW Z INFRASTRUKTURĄ WEWNĘTRZNĄ	
Adres:	32-551, Babice, ul. Podzamcze 1	
Temat rys.:	ZADASZENIE OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO	
Faza/branża:	PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA	
Projektant:	inż JERZY BORKOWSKI upr.nr G.P.IV.63/108/75	
Opracował:	inż JERZY BORKOWSKI upr.nr G.P.IV.63/108/75	
Współpraca:		