



- LEGENDA:
- ISTNIEJACY MUR KAMIENNY
 - PROJEKTOWANY MUR KAMIENNY
 - LINIA WYZNACZAJĄCA PRZEBIEG ISTNIEJĄCEGO MURU
 - ISTNIEJACY MUR KAMIENNY W WIDOKU
 - PROJEKTOWANY MUR KAMIENNY W WIDOKU

- 1.2 OKŁADZINA GRESOWO- KWARCYTOWA 3 cm
ŚCIANKA SILIKATOWA 10cm
OKŁADZINA GRESOWO- KWARCYTOWA 3cm
- 1.3 OKŁADZINA GRESOWO-KWARCYTOWA 3cm
ISTNIEJĄCY MUR KAMIENNY 50cm
WEŁNA MINERALNA/RUSZT DREWNIANY 7x15 15cm
FOLIA WIATROIZOLACYJNA 3cm
ŁATY 5x3cm co 60cm 5cm
KONTRŁATY 5x5cm co 100cm 2cm
DESKI MODRZEWIOWE
- A.1 GRYS 30cm
GRUNT RODZIMY
- A.2 BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
NA MACIE
PLYTA OSB 2,5cm
KONTRŁATY 5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 10cm
WEŁNA MINERALNA/LEGARY 20cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA 2cm
DESKI STRUGANE BEJCOWANE
- A.3 PŁYTY ŁUPKA KWARCYTU 3cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 10cm
SIATKA STALOWĄ 10x10 Ø8 15cm
ZAGĘSZCZONY PIASEK
- A.4 PŁYTY Z ŁUPKA KWARCYTU 3cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 10cm
SIATKA STALOWĄ 10x10 Ø8 10cm
FOLIA POLIETYLENOWA 10cm
STYRODUR 10cm
FOLIA POLIETYLENOWA 10cm
CHUDY BETON B-15 10cm
ZAGĘSZCZONY PIASEK 15cm

UWAGA!
PRZED WYKONANIEM FAKTYCZNE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

architektoniczna
MK pracownia projektowa
31-939 Kraków, os.Kolorowe 12/19

Inwestor:	MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY w WYGIELZOWIE i ZAMEK LIPOWIEC	RYS.206
Projekt:	REMONT I PRZEBUDOWA ZAMKU LIPOWIEC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PODZAMCZA NA PUNKT OBSŁUGI TURYSTÓW Z INFRASTRUKTURĄ WEWNĘTRZNĄ	
Adres:	32-551, Babice, ul. Podzamcze 1	
Temat rys.:	PRZEKRÓJ D-D POT	
Faza/branża:	PW / ARCHITEKTURA	
Projektant:	mgr inż. arch. Maciej Kozub RP Upr.443/94	Skala: 1:50
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marian Mikołajski RP Upr.235/94	Data: IV.2016
Współpraca:	mgr inż. arch. Sabina Chodyna mgr inż. arch. Agnieszka Praska	