

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów z infrastrukturą wewnętrzną - roboty konserwatorskie korona wieży**

Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Adres obiektu budowlanego: **Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Wygiełzów, ul Podzamcze 1, 32 - 551 Babice , województwo małopolskie**

Nazwa i adres zamawiającego: **Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Wygiełzów, ul Podzamcze 1**

Data opracowania przedmiaru robót: **2019-07-03**

Nazwa jednostki opracowującej: **Biuro Kosztorysowe mgr inż. Stanisław Wójcik**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów z infrastrukturą wewnętrzną - roboty konserwatorskie korona wieży			
1	Element	Prace konserwatorskie i budowlane - korony wieży			
1	Kalkulacja indywidualna	Uporządkowanie powierzchni korony muru (usunięcie wszelkie naleciałości i nawarstwień (ziemia, roślinność itp.), usunięcie zdegradowanej zaprawy wapienno-piaskowej, usunięcie wszystkich zapraw cementowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		77,47		77,47	
		RAZEM:		77,47	
2	KNR 23/2611/3	Dezynfekcja powierzchni korony murów preparatem	m2	77,47	
3	KNR 1901/309/6	Naprawa uszkodzeń i przemurowanie korony murów zamku przy użyciu materiału kamiennego na zaprawie wapienno-piaskowej z dodatkiem trasy	m3	25,0	
4	KNR 1901/826/5	Wykonanie spoinowania z zastosowaniem zaprawy z dodatkiem hydrofobowym	m2	77,47	
5	Kalkulacja indywidualna	Hydrofobizacja korony murów preparatem krzemooorganicznym	M2	77,47	
6	Kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejących schodów stalowych na schody kręcone stalowe ze stali nierdzewnej, wykończone kratą pomostową KW33x33/20x3 poz.6	kg	567,00	
7	Kalkulacja indywidualna	Wymiana płyty tarasu wieży na płytę żelbetową gr. 20 cm z betonu wodoszczelnego B25 W z doszczelnieniem fug oraz obrzeżami żelbetowymi wokół wejścia			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,27*2,80*0,5*15		26,67	
		-1,90*1,15		-2,19	
		RAZEM:		24,48	
			m2	24,48	