

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów z infrastrukturą wewnętrzną - roboty konserwatorskie i budowlane korona zamku**

Adres obiektu budowlanego: **Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec Wygielzów, ul Podzamcze 1, 32 - 551 Babice , województwo małopolskie**

Nazwa i adres zamawiającego: **Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec Wygielzów, ul Podzamcze 1**

Data opracowania przedmiaru robót: **2019-07-04**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów z infrastrukturą wewnętrzną - roboty konserwatorskie i budowlane korona zamku			
1	Element	Prace konserwatorskie i budowlane - korony zamku			
1	Kalkulacja indywidualna	Uporządkowanie powierzchni korony muru (usunięcie wszelkie naleciałości i nawarstwień (ziemia, roślinność itp.), usunięcie zdegradowanej zaprawy wapienno-piaskowej, usunięcie wszystkich zapraw cementowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		802,31		802,31	
		RAZEM:		802,31	
2	KNR 23/2611/3	Dezynfekcja powierzchni korony murów preparatem	m2	802,32	
3	KNR 1901/309/6	Naprawa uszkodzeń i przemurowanie korony murów zamku przy użyciu materiału kamiennego na zaprawie wapienno-piaskowej z dodatkiem trasy	m3	120,0	
4	KNR 1901/826/5	Wykonanie spoinowania z zastosowaniem zaprawy z dodatkiem hydrofobowym	m2	802,31	
5	Kalkulacja indywidualna	Hydrofobizacja korony murów preparatem krzemooorganicznym	M2	802,31	
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa, montaż, praca rusztowań zewnętrznych wiszących	M2	800,00	