

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów z infrastrukturą wewnętrzną - roboty konserwatorskie (wykonanie zadaszania Sali Biskupiej i sal przyległych)**

Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Adres obiektu budowlanego: **Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Wygiełzów, ul Podzamcze 1, 32 - 551 Babice , województwo małopolskie**

Nazwa i adres zamawiającego: **Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Wygiełzów, ul Podzamcze 1**

Data opracowania przedmiaru robót: **2019-07-03**

Nazwa jednostki opracowującej: **Biuro Kosztorysowe mgr inż. Stanisław Wójcik**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów z infrastrukturą wewnętrzną - roboty konserwatorskie (wykonanie zadaszenia Sali Biskupiej i sal przyległych)			
1	Element	Roboty konserwatorskie (wykonanie zadaszenia Sali Biskupiej i sal przyległych)			
1	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku, pom. II piętra			
		Wyliczenie ilości robót:			
		75,80*0,20		15,16	
		RAZEM:		15,16	
			m3	15,16	
2	KNR 1901/918/1	Posadzki z cegły na podsypce piaskowej, na płask na podsypce cem.piaskowej			
		Wyliczenie ilości robót:			
	10	19,40		19,40	
	10a	18,70		18,70	
	11	15,30		15,30	
	12	13,95		13,95	
	13	8,45		8,45	
		RAZEM:		75,80	
			m2	75,80	
3	KNR 401/203/8	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe B25 W6, pom. 8,9,10,10a,11,12, 13 - taras zielony			
		Wyliczenie ilości robót:			
		175*0,20		35,00	
		RAZEM:		35,00	
			m3	35,00	
4	KNR 401/201/6	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		7,20*7,80+7,50*4,50+7,50*11,50+4,0*7,0+3,50*7,50		230,41	
		RAZEM:		230,41	
			m2	230,41	
5	KNR 401/203/7	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, wieńce B25 W6			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,40*0,25*(7,6+22,9+6,4+6,6+8,8+0,70+6,30)		5,93	
		RAZEM:		5,93	
			m3	5,93	
6	KNR 401/202/3 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty żebrowane			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1956+1284+60		3 300,00	
		RAZEM:		3 300,00	
			kg	3 300,0	
7	KNR 1901/309/6	Ściany z kamienia, mury na otwartym terenie - naprawa uszkodzeń przy użyciu materiału kamiennego na zaprawie wapienno-piaskowej z dodatkiem trasu			
		Wyliczenie ilości robót:			
		6,95*0,60*0,50*2		4,17	
		(4,20+3,20+0,60)*0,60*0,50		2,40	
		RAZEM:		6,57	
			m3	6,57	
8	Kalkulacja indywidualna	Układanie membrany dachowej	M2	231,00	
9	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurewych gr. 15 cm	m2	231,00	
10	Kalkulacja indywidualna	Układanie geowłókniny	M2	231,00	
11	KNR 202/1101/6 (4)	Warstwa ziemi urodzajnej 20 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		231*0,20		46,20	
		RAZEM:		46,20	
			m3	46,20	
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nowych drzwi wejściowych z drewna dębowego	KPL	1,00	
13	Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie odwodnienia - rzygacze betonowych z wyłożeniem odpływu blachą miedzianą	SZT	17,00	