

Przedmiar robót

Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów z infrastrukturą wewnętrzną - roboty konserwatorskie i budowlane

Lokalizacja: **Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygierzowie i Zamek Lipowiec Wygierzów, ul Podzamcze 1, 32 - 551 Babice , województwo małopolskie**

Inwestor: **Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygierzowie i Zamek Lipowiec Wygierzów, ul Podzamcze 1**

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|---|----|--------|
| | Kosztorys | Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów z infrastrukturą wewnętrzną - roboty konserwatorskie i budowlane | | |
| 1 | Element | Prace konserwatorskie i budowlane - korony murów obronnych | | |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Uporządkowanie powierzchni korony muru (usunięcie wszelkie naleciałości i nawarstwień (ziemia, roślinność itp.), usunięcie zdegradowanej zaprawy wapienno-piaskowej, usunięcie wszystkich zapraw cementowych | m2 | 416,32 |
| 2 | KNR 23/2611/3 | Dezynfekcja powierzchni korony murów preparatem | m2 | 416,32 |
| 3 | KNR 1901/309/6 | Naprawa uszkodzeń i przemurowanie murów przy użyciu materiału kamiennego na zaprawie wapienno-piaskowej z dodatkiem trasy | m3 | 104,70 |
| 4 | KNR 1901/826/5 | Wykonanie spoinowania z zastosowaniem zaprawy z dodatkiem hydrofobowym | m2 | 416,32 |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Hydrofobizacja korony murów preparatem krzemooorganicznym | m2 | 416,32 |