

## Wyjaśnienia dotyczące przedmiarów robót

Dokumentacja techniczna (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Program prac konserwatorskich), stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, obejmuje zakres szerszy niż objęty niniejszym zamówieniem. Zakres niniejszego zamówienia określony został w Przedmiarach robót – załączonych do niniejszej SIWZ. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi przebudowa budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów (POT) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.:

- 1) roboty rozbiórkowe: demontaż istniejących wiat, zabudowań oraz el. drewnianych z wywozem i utylizacją
- 2) roboty ziemne: wykopy fundamentowe, nasypy, zasypy
- 3) roboty żelbetowe
- 4) konserwację murów: wątku kamienno-ceglanego
- 5) roboty murowe: murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych
- 6) obudowy z płyt gipsowo-kartonowych
- 7) dachy i pokrycia dachowe (blacha miedziana)
- 8) izolacje termiczne, akustyczne, przeciwwilgociowe
- 9) posadzki i nawierzchnie
- 10) wykończenie ścian wewnętrznych
- 11) ślusarkę aluminiową i stolarkę drzwiową
- 12) wyposażenie sanitariatów
- 13) instalacje sanitarne: wody, kanalizacji, wentylacji mechanicznej
- 14) zbiornik wody ppoż.
- 15) instalacje elektryczne, w tym: niskoprądowe i odgromową
- 16) taras zewnętrzny (konstrukcja drewniana – drewno impregnowane ciśnieniowo) ze stalowymi schodami
- 17) ognisko z siedziskami.

Zamówienie nie obejmuje prac budowlano-konserwatorskich związanych stricte z Zamkiem.

W związku z powyższym z dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do SIWZ, korzystać należy w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia określonego w Przedmiarach robót.

Jednocześnie: sporządzając ofertę w oparciu o Przedmiar robót przyjąć należy, że dachu POT kryty będzie blachą miedzianą gr. 0,57-0,6 mm, szerokość rolki: 670 mm, łączenie: na rąbek stojący (czyli tak, jak określono to w Przedmiarze robót, a nie blachą tytan-cynk).